

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112500-0 Usuwanie gleby
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233260-9 Drogi pieszce

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C ul. 3 Maja w miejscowości Pruszcz, powiat świecki
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja, Pruszcz - kanalizacja deszczowa (wpięcie do rowu).
INWESTOR : Gmina Pruszcz
ADRES INWESTORA : ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
BRANŻA : wod-kan

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Walczak
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw. 16

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.01.2017

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C ul. 3 Maja w miejscowości Pruszcz, powiat świecki - kanalizacja deszczowa (wpięcie do rowu).						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.137		
2 d.1	kalkulacja własna	pomiar geodezyjny powykonawczy + wersja elektro-niczna	kpl	1		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		KANALIZACJA DESZCZOWA				
3 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	(137-8)* (0.9*2.5)+3 = 293.250		
4 d.2	KNR 2-01 0322-02 0324-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²	((137-8)* 2.5)+10 = 332.500		
5 d.2	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	(137-8)* 0.15 = 19.350		
6 d.2	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	(137-8)* (0.9*2.5) = 290.250		
7 d.2	KNNR 1 0408-03 D.03.02.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami	m ³	(137-8)* (0.9*2.5) = 290.250		
8 d.2	KNR-W 2-18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	137		
9 d.2	KNR-W 2-18 0515-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	stud.	6		
10 d.2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	137		
11 d.2	KNR-W 2-18 0513-07	Separatory-Separator substancji ropopochodnych z kanałem odciażającym o wydajności 6 do 60 litrów/sek. z osadnikiem o poj. min. 1,2 m3	szt	1		
12 d.2	KNR 9-08 0201-01	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych KERAMO-STEINZEUG o śr. DN 200-250 mm; dł. przecisku do 20 m, grunt kat. I-II	m	14		
13 d.2	KNR-W 2-18 0521-01	wykonanie wylotu kolektora deszczowego prefabrykowanego	kpl.	1		
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA						
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14 d.3	KNR-W 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i poboczy wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I-III - 1 metr od krawężnika i pasy zieleni	m ²	137*4 = 548.000		
15 d.3	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	0		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: