
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM
FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : PRUSZCZ 86-120 ul.Sportowa 10, działka nr 28/3
INWESTOR : GMINA PRUSZCZ
ADRES INWESTORA : ul.Główna 33, Pruszcz 86-120
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Delke
DATA OPRACOWANIA : 13.11.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.11.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU REMIZY OSP W PRUSZCZU Z PRZEBUDOWĄ I WYBURZENIEM FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ETAP I					
1	KNR 19-01 0529-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do ponownego użytku wraz z utylizacją, UWAGA - rozbiórki dokona na odrębne zlecenie ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	m ²		
		0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
2	KNR 19-01 0425-01	Rozebranie połączenia połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
		195*1.4	m ²	273.00	
				RAZEM	273.00
3	KNR 19-01 0531-04	Rozebranie pokrycia z gontów	m ²		
		15*1.4	m ²	21.00	
				RAZEM	21.00
4	KNR K-05 0101-05	Demontaż rynny, bez odzysku	m		
		18.50+4.40+2.45+10.60+12.21	m	48.16	
				RAZEM	48.16
5	KNR K-05 0101-04	Demontaż rur spustowych, bez odzysku	m		
		3*5+9	m	24.00	
				RAZEM	24.00
6	KNR K-05 0101-06	Demontaż obróbek blacharskich kominów, opierzeń, okapów, bez odzysku	m ²		
		60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
7	KNR 19-01 0424-01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu	m ³		
		12	m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
8	KNR-W 3 0515-02	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
9	KNR-W 3 0515-03	Rozebranie stropów drewnianych - ślepy pułap	m ²		
		195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
10	KNR 19-01 0428-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m ²		
		195	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
11	KNR-W 3 0515-07	Rozebranie stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ²	m		
		10.30*25	m	257.50	
				RAZEM	257.50
12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(60.10+2.10*2+3.70*2+9.95*2)*2.95*0.45	m ³	121.60	
	śc szczyto- wa	0.5*17.34*4.50*2	m ³	78.03	
				RAZEM	199.63
14	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - rozbiórka	m ³		
		180.00*0.15	m ³	27.00	
				RAZEM	27.00
15	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - rozbiórka fundamentów	m ³		
		(71+3.70*2+9.90*2+2.10)*0.5*0.30	m ³	15.05	
				RAZEM	15.05
16	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stropy	m ³		
		4.40*0.2*2	m ³	1.76	
				RAZEM	1.76
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		121.6+27+15.05+1.76	m ³	165.41	
				RAZEM	165.41

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 165.41	m ³ m ³	 165.41	
				RAZEM	165.41
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 12 195*0.15 157.50*0.15*0.12	m ³ m ³ m ³ m ³	 12.00 29.25 2.84	
				RAZEM	44.09
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.19	m ³ m ³	 44.09	
				RAZEM	44.09
21	KNR-W 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie tymczasowe - zabezpieczenie terenu rozbiórki do czasu wyłonienia wykonawcy etapu II 85	m m	 85.00	
				RAZEM	85.00