

## **PRZEDMIAR ROBÓT- drogi i place z porządkowaniem terenu**

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruszcz  
ADRES INWESTYCJI : Pruszcz działka nr ewid. 1/6 obręb 0018 Pruszcz  
INWESTOR : Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 86-120 Pruszcz ul. Wyzwolenia 1  
BRANŻA : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Konrad Rosiński

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019 r.

---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>CPV 45233120-6 Roboty ziemne</b>					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.00	
				RAZEM	115.00
3	KNR 2-01 d.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - do grub 30 cm	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.00	
				RAZEM	115.00
4	KNR 2-01 d.1 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - z wywozem	m <sup>3</sup>		
		115*0,3	m <sup>3</sup>	34.500	
				RAZEM	34.500
5	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV /odl.3 km/	m <sup>3</sup>		
		34,5	m <sup>3</sup>	34.500	
				RAZEM	34.500
6	kalk. indywid. d.1	Opłata za składowanie ziemi	m <sup>3</sup>		
		34,5	m <sup>3</sup>	34.5000	
				RAZEM	34.5000
<b>CPV 45233120-6 Obrzeża</b>					
7	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe C12/15 z oporem	m <sup>3</sup>		
		91*0,035	m <sup>3</sup>	3.1850	
				RAZEM	3.1850
8	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		91	m	91.0000	
				RAZEM	91.0000
<b>CPV 45233120-6 Place wewnętrzne z kostki brukowej</b>					
9	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.0000	
				RAZEM	115.0000
10	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.0000	
				RAZEM	115.0000
11	KNR 2-31 d.3 0109-01	Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.000	
				RAZEM	115.000
12	KNR 2-31 d.3 0109-02	Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - do grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		-115	m <sup>2</sup>	-115.000	
				RAZEM	-115.000
13	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 3 cm	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.000	
				RAZEM	115.000
<b>CPV 45112710-5 Trawniki po robotach</b>					
14	kalk. indywid. d.4	Przywóz ziemi urodzajnej z odl 4 km - pod nasadzenia i trawniki	m <sup>3</sup>		
		430*0,1	m <sup>3</sup>	43.0000	
				RAZEM	43.0000
15	KNR 2-21 d.4 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne pod nasadzenia i trawniki	m <sup>3</sup>		
		43	m <sup>3</sup>	43.0000	
				RAZEM	43.0000
16	KNR 2-21 d.4 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem z zagrabieniem i ubiciem	m <sup>2</sup>		
		430	m <sup>2</sup>	430.0000	
				RAZEM	430.0000
17	KNR 2-21 d.4 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m <sup>2</sup>		
		430	m <sup>2</sup>	430.0000	
				RAZEM	430.0000