

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace remontowe					
1		PRACE BUDOWLANE			
1.1		PRACE REMONTOWE			
1.1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - kominy	m ²		
d.1. 202 0541-01					
1.1		2*(1.05*2+0.6*2)	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
2	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1. 1016-01					
1.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m ²		
d.1. 1018-05					
1.1		1*2.1+0.9*2.1+0.8*2.1	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą tynków wewnętrznych na ścianach - farba lateksowa	m ²		
d.1. 1501-07					
1.1	analogia	(30.90+15.80+43.60+8.90)*3.17	m ²	314.464	
				RAZEM	314.464
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą tynków wewnętrznych na sufitach - farba lateksowa	m ²		
d.1. 1501-06					
1.1	analogia	119.03	m ²	119.030	
				RAZEM	119.030
6	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
d.1. 0138-01					
1.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm	m ²		
d.1. 0822-01					
1.1		8.70*1.60	m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
1.2		INSTALACJA C.O.			
1.2.1		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
1					
8	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe zaciskane o śr. nominalnej 15 mm	m		
d.1. 0403-01					
2.1		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
9	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe zaciskane o śr.nominalnej 25 mm	m		
d.1. 0402-03					
2.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.6 mm (C)	m		
d.1. 0101-01					
2.1		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
11	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1. 0406-02					
2.1	analogia	95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
12	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1. 0436-01					
2.1		10	urz.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KW	Montaż pieca elektrycznego wraz z naczyniem zbiorczym	kpl		
d.1. kalk. własna					
2.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 KW d.1. kalk. własna 2.1		Grzejniki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000