

Pruszcz, dnia 19.02.2020 r.

ZP.271.3.2020

### **Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.:

**" Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu"**

Dnia 18.02.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

1. Prosimy o wyjaśnienie wyliczeń ilości z poz. 2.2 (Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II [wraz z opłatą za składowanie odpadów]) -  $1307,70 \cdot 0,31 \cdot 0,30$ .

*Odpowiedź: Należy przyjąć wyliczenie:  $1307,7 \cdot 0,31 = 405,39 \text{ m}^3$ .*

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gruzu betonowego na warstwach podbudowy?

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie gruzu betonowego.*

3. Prosimy o wyjaśnienie wyliczeń ilości z poz. 3.2 (Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II [wraz z opłatą za składowanie odpadów]) -  $704,57 \cdot 0,31 \cdot 0,30$ .

*Odpowiedź: Należy przyjąć wyliczenie:  $704,57 \cdot 0,31 = 218,42 \text{ m}^3$ .*

4. W dokumentacji projektowej (TOM I – Projekt Zagospodarowania Terenu, pkt. 8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, ppkt. 8.4. Charakterystyczne parametry techniczne – fragment objęty decyzją) podano następujące powierzchnie:

- Chodniki/ elementy zagospodarowania terenu – 330,80m<sup>2</sup>;
- Powierzchnie z kostki brukowej/droga - 1 798,20m<sup>2</sup>;
- Powierzchnie kostki brukowej/miejsca parkingowe - 582,60m<sup>2</sup>.

Natomiast z przedmiaru robót wnikają następujące ilości:

- Ścieżki piesze z wykonaniem podejść na podesty wejściowe - 330,80m<sup>2</sup>;
- Nawierzchnia do poruszania pojazdów - 1 307,70m<sup>2</sup>;
- Miejsce postojowe - 704,57m<sup>2</sup>.


Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualną zmianę przedmiaru robót.

*Odpowiedź: Należy przyjąć pomiary przedstawione w przedmiarze robót.*

5. Prosimy o dołączenie przekrojów normalnych.

*Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przekrojów normalnych. Do wykonania robót należy przyjąć konstrukcje opisane w rozdziałach 7.4.1 i 7.4.2 załączonego do SIWZ Projektu zagospodarowania terenu.*

WOJTY  
mgr inż. Dariusz Wądołowski



*Zanoh.*