

Pruszcz, dnia 20.02.2020 r.

ZP.271.3.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.:

" Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu"

Dnia 18.02.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęły zapytania skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania:

1. Czy zamawiający może sprecyzować zakres prac wykonawcy kanalizacji deszczowej ponieważ projekt jak i ilość materiałów w przedmiarze jest inna niż opis i zakres wykonania prac w STWIOR.

Odpowiedź: W ramach cz. I należy wybudować kanalizację deszczową (wody brudnej) zebranej z projektowanego utwardzenia terenu przy budowanej hali sportowej celem odprowadzenia przez projektowany separator do istniejącej studni kanalizacji deszczowej D-4 (wody czystej) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wyciągiem z dokumentacji technicznej – projektu wykonawczego – Instalacje sanitarne.

2. Czy zamawiający przewidział wymianę gruntu w śladzie wykopu kanalizacji deszczowej na którym to zaraz ma być budowana nowa droga ?
Jeśli tak to czy ma miejsce składowania urobku ?

Odpowiedź: Zgodnie z STOiWR (str. 245) do zasypania wykopów można użyć grunt rodzimy lub dostarczony z zewnątrz. Grunt użyty do zasyпки powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03020

3. Jeśli zajdzie konieczność wymiany gruntu w śladzie kanalizacji deszczowej Zamawiający uwzględni dodatkowe finansowanie ? Czy trzeba wliczyć ewentualną wymianę w koszty oferty?

Odpowiedź: Ewentualną wymianę gruntu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

4. Czy zamawiający posiada prawidłowy przedmiar robót na wykonanie branży deszczowej? Dodany przedmiar zakłada tylko roboty montażowe.

Odpowiedź: Załączony przedmiar stanowi element pomocniczy do sporządzenia oferty i nie wskazuje precyzyjnie ilości, zakresu i robót towarzyszących.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski



Zembrod.