



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

GMINA PRUSZCZ

ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz

Regon 092351050, NIP 559-12-41-441

Pruszcz, dnia 07.12.2020r.

ZP.271.17.2020

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 031125C – ul. Sportowa w Pruszczu”

Dnia 04.12.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. Prosimy o załączenie szczegółu obramowania zjazdów istniejących i budowanych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej szczegół obramowania zjazdów istniejących i budowanych.

3. Czy w ramach regulacji istniejących zjazdów (dział 5. Przedmiaru robót) należy wyregulować wysokościowo krawężniki i obrzeża istniejące? Jeżeli to, to poprosimy o dopisanie brakujących pozycji.

ODPOWIEDŹ: W ramach regulacji istniejących zjazdów (dział 5. Przedmiaru robót) należy wyregulować wysokościowo krawężniki i obrzeża istniejące poprzez ich wymianę, co uwzględniono w pozycji 5.2 i 5.3 przedmiaru.

4. Prosimy o dopisanie poz. dot. krawężników betonowych 15x30 w ilości 72m (dział 6 Jezdnia).

ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąć wszystkie krawężniki przewidziane do wymiany, oznaczone zgodnie z legendą na planie sytuacyjnym.

Krawężnik betonowy 15x30 został uwzględniony do wymiany na trzech odcinkach tj. lewa strona, przy utwardzonym poboczu (przekrój 2-2), prawa strona wzdłuż chodnika (przekrój 3-3 i 4-4) oraz lewa strona wzdłuż chodnika (przekrój 6-6) na pozostałych odcinkach uwzględniono krawężnik 15x22x100 (zjazdy strona lewa i prawa oraz wzdłuż budynku OSP) na pozostałych odcinkach tj. wzdłuż budynku Biblioteki oraz przy skrzyżowaniu z ul. Główną (po obu stronach) pozostaje istniejący krawężnik,

5. Prosimy o dołączenie SST.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej SST,

6. Dot. dział 2. (Budowa chodnika) przedmiaru robót. Prosimy o informację czy warstwę podbudowy z kłsm 0/31,5 należy wykonać o grubości 10cm (przekrój normalny) czy 15 cm (przedmiar robót).

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć warstwę podbudowy z kłsm 0/31,5 o grubości 10cm zgodnie z przekrojem normalnym,



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

7. Prosimy o dołączenie przekroju normalnego przez utwardzone pobocze.

ODPOWIEDŹ: Przekrój normalny 1-1 utwardzonego pobocza jest załączony do opracowania projektowego stanowiącego załącznik do SIWZ.

8. Prosimy o informację czy projektowane utwardzenie pobocza należy wykonać z kostki betonowej 6cm. Jeżeli tak to prosimy o dopisanie brakującej pozycji.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie opisem szczegółu B przekroju normalnego należy wykonać z kostki betonowej 6cm. Należy to ująć w wycenie Działu 4,

9. Prosimy o potwierdzenie że w ramach regulacji urządzeń obcych nie należy kalkulować zakupu nowego materiału (tylko regulację wysokościową).

ODPOWIEDŹ: W ramach regulacji urządzeń obcych należy kalkulować zakup nowego materiału dla pozycji 6.10 i 6.11 natomiast dla pozycji 6.9 tylko regulację wysokościową.

10. Prosimy o dołączenie projektu SOR.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej zatwierdzony projekt SOR

Zastępca Wójta
Gminy Pruszcz

mgr Anna Szafrńska